

ジェイジェイエフ施工事例



↑↑↑
スレート屋根材の縦ジョイントや割れ、フックボルトも補強をした上に塗装されていますので、安心です。

雪が積もったかの様にきれいに真っ白に仕上がりました。

施工中

A様邸 工場屋根塗装工事

工場屋根防水遮熱塗装工事

- ・ 施工場所：甲賀市
- ・ 施工期間：1.5ヶ月

●お施主様の声●

工場の屋根の劣化による雨漏れに悩んでいたところに、丁度ジェイジェイエフさんから連絡をいただき、相談をさせていただきました。使用される塗料が防水と遮熱効果に優れているという事で、工事を依頼させていただきました。1か月半という限られた工事期間と冬場という時期でしたが、段取り良く天気の良い日や弊社の休日を上手に利用して、期限内にきれいに仕上げてくださいました。今年の夏の遮熱効果が楽しみです。また塗装工事がありました際は、是非お願いします。



大きく立派な工場ですが、屋根材の経年劣化が進んでいます。



スレート屋根材の表面劣化や割れ、コケの発生、ボルトのサビが目立ちます。



①仮設足場
工場周囲の迷惑にならない様に段取り良く仮設足場を設置しています。



②高圧洗浄
屋根材表面の汚れやコケを高圧洗浄にて除去します。



③下塗
波型スレート専用の下塗塗料を規定量に基づき、十分に浸透する様に吹き付けています。



④下地補強
スレート屋根材のジョイント部分と割れ部分を専用のテープと塗膜材で補強しています。



⑤ボルト補強
事前に防錆剤を塗布しましたフックボルトに防水補強材を塗布しています。



⑥上塗 (1回目)
下地工程が完了し、防水遮熱ピュアアクリル塗料をまず1回目として塗布しています。



⑦上塗 (2回目)
下塗塗料同様、規定量を施工面積に合わせて計算し、2回目として塗布しています。



小西 由展

●担当者からひとこと●

大規模な屋根塗装工事となりますので、工事期間と冬場という時期を考慮してしっかりと工程を組み、A様の従業員様の業務の妨げにならない様に段取りをしました。強風や雨天の日もありましたが、晴天の日や工場休業日に職方の人数を増やし、施工分担する等で、工事期日までに完成する事ができました。その他、A様のご担当者様のご協力がとても大きかった事と、A様の工場内でのルールを関係者全員で意識し施工できた事が無事に工事を完成できた要因だったと思います。

ジェイジェイエフグループ