


ジェイジェイエフ施工事例



屋根と壁が入り組んだところも格好良く板金材で仕上がりました！



明治時代の棟もしっかりときれいに仕上がりました！



増築部分も水切りを仕込んで安心です！



今まで雨漏れに悩まれていました谷部分も屋根勾配を逆にした事で安全になりました！

After

施工中は...



－ 解体 －

住宅密集地なので、近隣を考慮して丁寧に瓦屋根を解体しています。

－ 下地 －

屋根の不陸を調整しながら下地の板を貼っていきます。



－ 防水 －

下地ができた上に防水シート（ルーフィング）を貼ると安心していただけます。



Before



過去の数回の増築により、瓦屋根と板金屋根が組み合わされています。



板金屋根の表面も劣化により錆が発生しています。



明治時代に葺かれた瓦ですので、劣化が進んでいます。



入り組んだ部分に谷ができていて、枯葉の詰まり等で雨漏れが発生する事がありました。

H様邸 屋根改修工事

モダンで安心な屋根に

- ・施工場所：彦根市
- ・施工期間：4か月
- ・施工費：約300万円

●お施主様の声●

父親の代から建物を何度も増築した事により、たくさんの棟ができてしまい、うなぎの寝床の様な建物になっていました。屋根も様々な仕上げや高さになっており、場所によっては無理な納まりから雨漏れも発生していました。今回最新の板金屋根で統一した仕上がりになり、雨漏れが懸念された部分も勾配の変更や水切りを入れていただき、これから安心して暮らしていけます。お世話になりました。



小西 由展

●担当者からひとこと●

最初現場調査をした時に、率直にどの様に改修すれば良いかと思いました。何度も調査を繰り返し、数パターンの工事方法を考えましたが、雨漏れを解決しながらの、ガルバリウム鋼板による統一した葺き替えでご依頼いただきました。工事中は何度も板金職人さんや大工さんと相談し、安心してお住まいいただけるしっかりした格好良い屋根に仕上がりました。想像以上の統一感とモダンな仕上がりに私も職人さんも大満足です！！

ジェイジェイエフグループ